

THÔNG BÁO KHỞI CÔNG

**Gói thầu: Thi công xây dựng (bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông)
Dự án: Đường vào Đình Hiệp Ninh, Khu phố 4**

Kính gửi:

- Phòng Quản lý đô thị Thành phố;
- Ủy ban nhân dân Phường 2.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Tây Ninh báo cáo về việc khởi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng như sau:

1. Tên hạng mục công trình, công trình xây dựng: Đường vào Đình Hiệp Ninh, Khu phố 4.

2. Địa điểm xây dựng: Phường 2, thành phố Tây Ninh.

3. Tên và địa chỉ của chủ đầu tư:

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Tây Ninh.

- Địa chỉ: Số 135 đường Nguyễn Trãi, phường IV, thành phố Tây Ninh.

4. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp:

- Ông: Mai Lâm Định (ĐT: 0918.567.577) - Chức vụ: Giám đốc.

- Ông: Dương Tấn Lộc (ĐT: 0918.590.549) - Chức vụ: Cán bộ QLDA.

5. Quy mô hạng mục công trình, công trình xây dựng:

- Tổng chiều dài 343,07m, trong đó.

- Tuyến chính dài: 205,07m.

+ Điểm đầu tuyến giao với đường 30/4.

+ Điểm cuối theo hướng tuyến kết thúc tại lý trình Km0+205,07

- Tuyến nhánh dài: 138m.

+ Điểm đầu giao với tuyến chính tại lý trình Km0+111,76.

+ Điểm cuối theo hướng tuyến kết thúc tại lý trình Km0+138.

- Cấp kỹ thuật : Cấp 30 (tuyến chính), cấp 20 (tuyến nhánh).

- Tốc độ thiết kế : 30 km/h.

- Độ dốc ngang mặt đường : 2%.

* Giải pháp thiết kế

- Tuyến chính:

- + Chiều rộng mặt đường: 6,0m.
 - + Chiều rộng nền đường: 6,97m – 10,0m.
 - + Chiều rộng vỉa hè: 0,97m – 2,0m x 2 bên (bao gồm bó vỉa rộng 0,5m).
 - Kết cấu mặt đường hoàn trả thi công thoát nước và mở rộng:
 - + Thảm BTN C12.5 dày 6cm.
 - + Tưới dính bám mặt đường bằng nhũ tương CRS-1, tiêu chuẩn 0,5kg/m².
 - + Bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 22cm.
 - + Trải giấy dầu chống thấm.
 - + Đào (đắp) nền đất đến cao độ thiết kế, lu lèn đạt $K \geq 0.95$.
 - Kết cấu mặt đường nâng cấp:
 - + Thảm BTN C12.5 đến cao độ thiết kế.
 - + Tưới dính bám mặt đường bằng nhũ tương CRS-1, tiêu chuẩn 0,5kg/m².
 - + Mặt đường BTXM hiện hữu.
 - Tuyến nhánh:
 - + Chiều rộng mặt đường đoạn nâng cấp trên nền BTXM hiện hữu: 4,0m.
 - + Chiều rộng mặt đường đoạn làm mới: 3,0m.
 - Kết cấu áo đường nâng cấp mặt đường BTXM hiện hữu:
 - + Bê tông xi măng đá 1x2 M250 đến cao độ thiết kế.
 - + Mặt đường bê tông xi măng hiện hữu.
 - Kết cấu áo đường nâng cấp từ đường đất:
 - + Bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 8cm.
 - + Bê tông móng đá 4x6 M150 dày 10cm.
 - + Đào (đắp) nền đất đến cao độ thiết kế, lu lèn đạt $K \geq 0.95$.
 - + Nền đường đất hiện hữu.
 - Thiết kế thoát nước:
 - + Tải trọng công trình thoát nước: H30.
 - + Bố trí công dọc D600 dưới lòng đường, tim cống cách tim đường về phía phải tuyến 2,5m.
 - + Bố trí các hố ga thu nước mặt đường, dẫn nước về công dọc bằng cống D400 bố trí ngang đường.
 - + Mỗi nối cống sử dụng phương pháp xảm kết hợp với joint cao su.
 - + Móng cống làm bằng gôỉ BTCT kết hợp móng băng BTXM đá 1x2 M200.
 - + Bố trí van ngăn mùi tại vị trí hố ga.
 - An toàn giao thông: Theo đúng quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41 : 2019/BGTVT.
- (Quy mô đầu tư chi tiết trong hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng).*

6. Danh sách các nhà thầu chính và nhà thầu phụ (nếu có):

- Tổ chức lập BCKTKT: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Nhật Phát.
 - + Ông: Nguyễn Cao Hoàng Vân - Chức vụ: Giám đốc.
- Đơn vị thi công: Công ty TNHH MTV Nam Trạng.
 - + Ông: Lê Hoàng Nam (ĐT: 0916.686.656) - Chức vụ: Giám đốc.
- Đơn vị tư vấn giám sát: Công ty TNHH Trường Chinh Phát.
 - + Ông: Nguyễn Chiến (ĐT: 0762.587.693) - Chức vụ: Giám đốc.

7. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến):

Thời gian khởi công dự án bắt đầu từ ngày 12/6/2024 và hoàn thành ngày 09/12/2024.

Nơi nhận:

- Cty TNHH MTV Nam Trạng;
- Công ty TNHH Trường Chinh Phát;
- Công ty TNHH TVXD Nhật Phát;
- UBND Phường 2 (để biết);
- BGSĐT của CD Phường 2;
- Lưu: Văn thư,

GIÁM ĐỐC 



Mai Lâm Định